

Ведомость объемов работ №1

Ремонт помещения (душевой 1-го этажа) в здании ГОАУСОН "Кировский ПНИ", расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтажные работы			
Пол			
1	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе	100м2 покрытия	0,068
2	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (всего толщ.30мм)	100м2 покрытия	0,068
3	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100м2 покрытия	0,068
Проемы			
4	Разборка заполнений проемов дверных	100м2	0,0172
5	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	м3	0,011
6	Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками	100м2	0,0031
Монтажные работы			
Потолок			
7	Устройство потолков реечных алюминиевых	100м2 поверхности облицо	0,068
Стены			
8	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом	100м2 стен (за вычетом п	0,1744
9	Закладные под навеску водонагревателя, штангу под штору для душевой Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкц	0,0035
10	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя Плитонит Гидроэласт (толщина 1 ого слоя 0,5мм)	100м2 изолируемой поверх	0,0856
11	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100м2 поверхности облицо	0,211
Пол			
12	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (всего толщ 30мм)	100м2 стяжки	0,068
13	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100м2 стяжки	0,068
14	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя Плитонит Гидроэласт (толщина 1 ого слоя 0,5мм)	100м2 изолируемой поверх	0,068
15	Устройство покрытий из плит керамогранитных (противоскользких) на клей плиточный Плитонит	100м2 покрытия	0,068
Проемы			
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (заполнение сэндвич панелей с последующей установкой вентилятора)	100м2 проемов	0,0031
17	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100м	0,0056
18	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2 облицовки	0,0077
19	Установка уголков ПВХ на клее	100п м	0,0168
20	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100м2 оштукатуриваемой п	0,00005

1	2	3	4
21	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100м2 окрашиваемой повер	0,005
22	Установка дверных блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 (применительно дверной блок CAPELLI classic Гладкий ПВХ с фурнитурой и наличниками)	100м2 проемов	0,0183
23	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100м профиля	0,009

Сантехнические работы

24	Смена трапов диаметром до 100 мм	100приборов	0,01
25	Установка смесителей	10шт	0,2
26	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (кронштейн для душа, штанга для шторки душевой)	10шт	0,2
27	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100м трубопровода	0,065
28	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм	100м трубопровода	0,16
29	Установка сантехнических лючков (ревизионных) прим.	решетка	2


Электромонтажные работы

30	Монтаж вентилятора	шт	1
----	--------------------	----	---

Вывоз мусора

31	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т груза	1,215
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	т груза	1,215

Составил:



Проверил: инженер КРММ

Смирновская Ю.В.

19.03.2019

