

**Ведомость объемов работ №2**

Ремонт душевой 2ого этажа в здании ГОАУСОН "Кировский ПНИ", расположенного по адресу: Мурманская обл., г. Кировск, ул. Парковая, д. 11

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

**Демонтажные работы****Пол**

1	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из плиток, уложенных на растворе	100м2 покрытия	0,074
2	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (всего толщ.30мм)	100м2 покрытия	0,074
3	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12	100м2 покрытия	0,074

**Проемы**

4	Разборка заполнений проемов оконных с подоконными досками	100м2	0,0031
---	---	-------	--------

**Электромонтажные работы**

5	Демонтаж вентилятора	шт	1
---	----------------------	----	---

**Монтажные работы****Потолок**

6	Устройство потолков реечных алюминиевых	100м2 поверхности облицо	0,07
---	---	--------------------------	------

**Стены**

7	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663) одним слоем с оконным проемом	100м2 стен (за вычетом п	0,2324
8	Закладные под навеску водонагревателя, штангу под штору для душевой, откидные сидения Установка элементов каркаса из брусьев	м3 древесины в конструкц	0,0115
9	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя Плитонит Гидроэласт (толщина 1 ого слоя 0,5мм)	100м2 изолируемой поверх	0,0856
10	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	100м2 поверхности облицо	0,281
11	Установка откидного сидения для душевых	10шт	0,3

**Пол**

12	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (всего толщ 30мм)	100м2 стяжки	0,07
13	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100м2 стяжки	0,07
14	Устройство гидроизоляции обмазочной в 2 слоя Плитонит Гидроэласт (толщина 1 ого слоя 0,5мм)	100м2 изолируемой поверх	0,07
15	Устройство покрытий из плит керамогранитных (противоскользящих) на клей плиточный Плитонит	100м2 покрытия	0,07

**Проемы**

16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (заполнение сэндвич панелью с последующей установкой вентилятора)	100м2 проемов	0,0031
17	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100м	0,0056
18	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100м2 облицовки	0,0077
19	Установка уголков ПВХ на клее	100л м	0,0168

1	2	3	4
20	Смена трапов диаметром до 100 мм	100приборов	0,01
21	Установка смесителей	10шт	0,3
22	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (кронштейн для душа, штанга для шторки душевой)	10шт	0,6
23	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм	100м трубопровода	0,065
24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 20 мм	100м трубопровода	0,32
25	Установка сантехнических лючков (ревизионных) прим.	решетка	2

#### Электромонтажные работы

26	Монтаж вентилятора	шт	1
27	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100м	0,08
28	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм <sup>2</sup>	100м	0,08
29	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100шт	0,01

#### Вывоз мусора

30	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т груза	1,398
31	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	т груза	1,398

Составил:



Проверено инженер КИИ Ирисомая  
19.03.24

